



Banca Comercială "Eurocreditbank" S.A.
 str. Ismail, 33 mun. Chisinau, Republica Moldova, MD -2001
 tel. +373 22 500 101; 500 200 fax. +373 22 548 827
www.ecb.md

Reparația Ag. 19 Sucursala nr. 1 BC "EuroCreditBank"
 S.A. or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 94

Caiet de sarcini

No crt.	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret pe unitate de masura, lei (inclusiv salariu)	Total, lei
---------	------------------	------	-----------	---	------------

1	2	3	4	5	6
LUCRĂRI DE DEMOLARE ȘI DEMONTARE					
1	Demontarea podului din lambriu	m2	24		
2	Demontarea panourilor și corpurilor electrice	buc	6		
3	Demontarea teracotei	m2	24		
4	Demolarea șapei sub teracotă	m2	24		
5	Scoaterea grotelor și demontarea construcției din aluminiu	m2	8		
6	Demontarea peretelui din față și fundație la adâncimea de până la 15 cm	m/1	4,3		
7	Evacuarea materialelor și gunoiului cu autocamionul	t	1,3		
LUCRĂRI EXTERNE					
8	Săparea fundației pentru turnarea din beton a parapetului de la intrare 200x 100 x 4300	buc	1		
9	Confecționarea cofrajului pentru turnarea de beton a parapetului de la intrare 200x 100 x 4300	buc	1		
10	Beton turnat la fundație și parapet 200 x150 x 4300	m3	1,3		
11	Izolarea fundației și parapetului	m/1	8,6		
12	Scoaterea și reamenajarea pavajului pentru a elimina pătrunderea apei în încăpere	m2	10		
13	Instalarea teracotei pe parapet	m/1	8,6		
14	Grunduirea și aplicarea tincului de culoare Antracit	m/1	8,6		

1	2	3	4	5	6
15	Instalarea Vitraliului din sticlă cu ușa și geam pentru bancomat(conform schiței)	m2	11		
16	Confecționarea construcției de metal sub compozit/etalbond (după schița /design)	m2	5,6		
17	Trasarea cablurilor electrice pentru panoul publicitar și iluminarea fațadei, conform necesităților.	p	2		
18	Instalarea compozitului din aluminiu pe fațada.	m2	10		
LUCRĂRI INTERIOARE					
	Electricitatea				
19	Trasarea linelor de cablu conform schemei	p	55		
20	Instalarea cutiei de distribuție cu 7 automate, conform normelor.	buc	1		
21	Săparea canalelor p/u instalarea rețelei de electricitate, telefon și internet	m/l	50		
22	Instalarea gogrei cu d/20 și d/16 în canale p/u rețelele electrice și telefonie	m/l	50		
23	Chituirea canalelor și prizelor cu amestec	m/l	50		
24	Montarea cutiilor și instalarea prizelor și întrerupătoarelor	buc	40		
25	Montarea a cablurilor	m/l.	50		
26	Montarea corpurilor de iluminat	buc	12		
	Sistemul termic				
27	Demontarea rețelei termice existente (rețeaua și caloriferele de schimbat)	p	5		
27	Trasarea rețelei termice conform schemei	p	5		
28	Săparea canalelor noi pentru rețelele termice	m/l	30		
29	Instalarea și izolarea țevilor agentului termic	m/l	30		
30	Instalarea și conectarea a caloriferilor	buc	3		
31	Conectarea rețelei termice la rețeaua existentă	P	2		
32	Verificarea sub presiune a rețelei termice	p	7		
	Podul				
33	Instalarea pofilelor pentru plăcile de ghips conform schiței de design	m2	24		
34	Montarea plăcilor de ghips	m2	20		
35	Chituirea, șlefuirea podului	m2	20		
36	Grunduirea și vopsirea de 2 ori podul	m2	20		

1	2	3	4	5	6
37	Instalarea riflajei decorativ pe pod, cu acoperirea bancomatului și dulapului IT de pe tezaur/metal, lemn, MDF, conform schiței de design	m/1	6		
38	Găurirea pereților și instalarea tubului cu d-100, pentru ventilației de asupra tezaurului	p	2		
	Pereții și podeaua				
38	Chituirea și îndreptarea pereților	m2	60		
39	Fățuirea pereților	m2	60		
40	Grunduirea pereților	m2	60		
41	Vopsirea pereților cu vopsea în 2 straturi, culoarea conform design	m2	60		
42	Confecționarea glafurilor pe perimetru vitraliului	m/1	13		
43	Turnarea și nivelarea șapei pentru pardoseli de placi de gresie	m2	24		
44	Instalarea plăcilor de gresie ceramica mată, cu demisiunile și culorile conform schemei de design	m2	24		
45	Instalare plintelor orizontale cu înălțimea maxima de până 10 cm la pereți din gresie ceramica.	m/1	20		
46	Fuguirea plăcilor de gresie și plintelor	m2	24		
	Lucrări de amenajare și finisare				
47	Instalarea unui aparat de aer condiționat BTU -12	buc	1		
48	Confecționarea mobilierului pentru 2 locuri de lucru, cu conform schiței de design	buc	1		
49	Instalarea ușii de sticlă calită, la intrarea în ghișee conform schiței de design	buc	1		
50	Instalarea ușii ascunse ce duce în camera din spate, conform schiței de design	buc	1		
51	Montarea sistemului anti incendiu conform proiectului				
52	Montarea sistemului de Securitate și video				
	Total				